

Распределение посадки оката рукава и обозначение монтажных надсечек

Фактическую посадку оката рукава $\Pi_{\text{пос}}$ распределяют по участкам в процентном отношении.


Для проектируемой модели жакета:

- длина проймы $\Pi_{\text{пр}} = 47,1 \text{ см}$,
- посадка по окату $\Pi_{\text{пос}} = 3,5 \text{ см}$.
- Длина оката $\Pi_{\text{ок}} = 50,6 \text{ см}$.

Положение монтажных надсечек на деталях соответствуют вспомогательным точкам для построения на базовой конструкции:

- На центральной части спинки – точка Π_3 ; положение надсечки корректируется в зависимости от распределения посадки рукава.
- На центрально части переда – точка Π_6 ;
- На боковой части переда – точка 2.

На рисунке представлена схема расположения монтажных надсечек. Отложить данные расстояния можно с помощью вспомогательной окружности.



В таблице представлено распределение посадки рукава для данной модели женского жакета

Участок оката	Длина участка оката, см	Участок проймы	Длина участка проймы, см	Посадка, см	Посадка, %
$O_2 - 1'$	14,0	$\Pi_5 - \Pi_6$	12,9	1,1	31
$1' - P_{11}$	5,5	$\Pi_6 - 2$	5,2	0,3	9
$P_{51} - \Gamma_2$	5,1	$2 - \Gamma_2$	5	0,1	3
$\Gamma_2 - P_{41}$	11,9	$\Gamma_2 - \Pi_3$	11,4	0,5	14
$P_{21} - O_2$	14,1	$\Pi_3 - \Pi_1$	12,6	1,5	43